



MUNICÍPIO DE ITAPOÁ

Compras e Contratos

Pág 1 / 2

Termo Homologação - Termo de Homologação - Itapoá

Ano - Minuta - Licitação: 2021 Número - Minuta - Licitação: 61 Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação: 2089 códigoCliente: 2089 anoMinuta: 2021

Termo de Homologação de Licitação

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 24/2021 – REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2021 - PROCESSO Nº 104/2021 – OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação e manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos condicionadores de ar, incluindo materiais e equipamentos necessários à manutenção, remanejamento, higienização e instalação nos prédios públicos do município de Itapoá - SC, conforme Termo de Referência parte integrante do edital.

Afigurando-me que a licitação encontra-se regularmente desenvolvida e estando ainda presente o interesse na contratação que deu ensejo à instauração do processo, HOMOLOGO o procedimento licitatório na modalidade **CONCORRÊNCIA Nº 24/2021 – REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2021 - PROCESSO Nº 104/2021 – OBJETO:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação e manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos condicionadores de ar, incluindo materiais e equipamentos necessários à manutenção, remanejamento, higienização e instalação nos prédios públicos do município de Itapoá - SC, conforme Termo de Referência parte integrante do edital., e adjudico o objeto licitado em favor da Empresa:

11678283 - RPS CLIMATIZAÇÃO LTDA

Lote/Item	Descrição	Total
Item: 1	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO: INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT ATÉ 18.000 BTUS. CARACTERÍSTICAS: VALOR POR APARELHO INSTALADO. SUPORTE DE FERRO COM PINTURA EPÓXI, BUCHA TIPO FULL, CANO DE COBRE NA EXTENSÃO NECESSÁRIA, FITA DE ISOLAMENTO ALUMINIZADA, FITA DE PVC BRANCO, TUBO ESPONJOSO ANTI-CHAMA, SOLDA DE COBRE EM TUBULAÇÃO JA EXISTENTE, UTILIZAÇÃO DE VACUÔMETRO COM MANÔMETRO PARA EQUALIZAR A CARGA DE GÁS REFRIGERANTE DE ACORDO COM O APARELHO, MANGUEIRAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS, EXCETO INSTALAÇÃO ELÉTRICA. APÓS A INSTALAÇÃO, A LINHA DEVERÁ SER PRESSURIZADA COM NITROGÊNIO (300PSI) PARA VERIFICAR SE HÁ VAZAMENTOS. OBS - METRAGEM DA TUBULAÇÃO DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES DO FABRICANTE.	R\$ 19.000,00
Item: 2	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO: INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS. CARACTERÍSTICAS: VALOR POR APARELHO INSTALADO. SUPORTE DE FERRO COM PINTURA EPÓXI, BUCHA TIPO FULL, CANO DE COBRE NA EXTENSÃO NECESSÁRIA, FITA DE ISOLAMENTO ALUMINIZADA, FITA DE PVC BRANCO, TUBO ESPONJOSO ANTI-CHAMA, SOLDA DE COBRE EM TUBULAÇÃO JA EXISTENTE, UTILIZAÇÃO DE VACUÔMETRO COM MANÔMETRO PARA EQUALIZAR A CARGA DE GÁS REFRIGERANTE DE ACORDO COM O APARELHO, MANGUEIRAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS, EXCETO INSTALAÇÃO ELÉTRICA. APÓS A INSTALAÇÃO, A LINHA DEVERÁ SER PRESSURIZADA COM NITROGÊNIO (300PSI) PARA VERIFICAR SE HÁ VAZAMENTOS. OBS - METRAGEM DA TUBULAÇÃO DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES DO FABRICANTE.	R\$ 4.800,00
Item: 3	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO: INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 30.000 BTUS OU SUPERIOR. CARACTERÍSTICAS: VALOR POR APARELHO INSTALADO. SUPORTE DE FERRO COM PINTURA EPÓXI, BUCHA TIPO FULL, CANO DE COBRE NA EXTENSÃO NECESSÁRIA, FITA DE ISOLAMENTO ALUMINIZADA, FITA DE PVC BRANCO, TUBO ESPONJOSO ANTI-CHAMA, SOLDA DE COBRE EM TUBULAÇÃO JA EXISTENTE, UTILIZAÇÃO DE VACUÔMETRO COM MANÔMETRO PARA EQUALIZAR A CARGA DE GÁS REFRIGERANTE DE ACORDO COM O APARELHO, MANGUEIRAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS, EXCETO INSTALAÇÃO ELÉTRICA. APÓS A INSTALAÇÃO, A LINHA DEVERÁ SER PRESSURIZADA COM NITROGÊNIO (300PSI) PARA VERIFICAR SE HÁ VAZAMENTOS. OBS - METRAGEM DA TUBULAÇÃO DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES DO FABRICANTE.	R\$ 3.000,00
Item: 4	SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO: DESINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO ATÉ 30.000 BTUS TIPO SPLIT OU JANELA. CARACTERÍSTICAS: VALOR POR APARELHO DESINSTALADO. FAZER O RECOLHIMENTO DO GÁS (FLUIDO REFRIGERANTE), FECHAR A LINHA DE LÍQUIDO (FINA), DEIXAR A PRESSÃO CAIR ATÉ FICAR NEGATIVA, FECHAR A VÁLVULA DA LINHA DE VAPOR (GROSSA), DESLIGAR O CONDICIONADOR DE AR, DESCONECTAR AS TUBULAÇÕES E RETIRAR OS EQUIPAMENTOS.	R\$ 7.500,00
Item: 5	SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO: DESINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO ACIMA DE 30.000 BTUS TIPO SPLIT OU JANELA. CARACTERÍSTICAS: VALOR POR APARELHO DESINSTALADO. FAZER O RECOLHIMENTO DO GÁS (FLUIDO REFRIGERANTE), FECHAR A LINHA DE LÍQUIDO (FINA), DEIXAR A PRESSÃO CAIR ATÉ FICAR NEGATIVA, FECHAR A VÁLVULA DA LINHA DE VAPOR (GROSSA), DESLIGAR O CONDICIONADOR DE AR, DESCONECTAR AS TUBULAÇÕES E RETIRAR OS EQUIPAMENTOS.	R\$ 500,00
Item: 6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/PMOC: ATIVIDADE DO PLANO MENSAL DE ACORDO A LEI FEDERAL Nº 13.589/2019 DE 04 DE JANEIRO DE 2019 EFETUAR LIMPEZA DOS FILTROS DE AR LIMPEZA EXTERNA DO GABINETE DO EVAPORADOR VERIFICAR SISTEMA DE DRENO VERIFICAR E CORRIGIR RUÍDOS E VIBRAÇÕES ANORMAIS VERIFICAR OS TERMOSTATOS, CONTROLES E SENSORES HIGIENIZAR EVAPORADOR ELIMINAR ODORES DESAGRADÁVEIS NO AMBIENTE	R\$ 64.000,00



MUNICÍPIO DE ITAPOÁ

Compras e Contratos

Pág 2 / 2

Termo Homologação - Termo de Homologação - Itapoá

Ano - Minuta - Licitação: 2021 Número - Minuta - Licitação: 61 Entidade - Processo Administrativo -
Minuta - Licitação: 2089 códigoCliente: 2089 anoMinuta: 2021

Item: 7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/PMOC: ATIVIDADES PLANO TRIMESTRAL DE ACORDO A LEI FEDERAL N° 13.589/2019 DE 04 DE JANEIRO DE 2019 LIMPEZA DE SERPENTINAS DOS EVAPORADORES LIMPEZA DO VENTILADOR/ROTOR DO EVAPORADOR LIMPEZA DA BANDEJA DE CONDENSADO VERIFICAR OS TERMINAIS E CONEXÕES	R\$ 26.000,00
Item: 8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/PMOC: ATIVIDADES PLANO SEMESTRAL DE ACORDO A LEI FEDERAL N° 13.589/2019 DE 04 DE JANEIRO DE 2019 VERIFICAR CORRENTE/TENSÃO/PRESSÃO EFETUAR A LIMPEZA DO CONDENSADOR VERIFICAR OS COMPRESSORES EFETUAR LUBRIFICAÇÃO GERAL DO EQUIPAMENTO VERIFICAR OS SUPORTES/COXINS VERIFICAR E CORRIGIR CORROSÃO NOS EQUIPAMENTOS VERIFICAR E CORRIGIR ISOLANTES TÉRMICOS DA LINHA ANALISAR A QUALIDADE DO AR NO AMBIENTE	R\$ 36.000,00
Item: 9	MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS: MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO (MÃO-DE-OBRA COM FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS) ATÉ 18.000 BTUS.	R\$ 15.000,00
Item: 10	MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS: MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO (MÃO-DE-BRA COM FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE 24.000 BTUS.	R\$ 6.500,00
Item: 11	MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS: MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO (MÃO-DE-OBRA COM FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS) 30.000 BTUS.	R\$ 3.000,00
Item: 12	MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS: MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO (MÃO-DE-OBRA COM FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS) TIPO JANELA TODOS OS BTU'S.	R\$ 2.000,00
Item: 13	CARGA DE GÁS: CARGA DE GÁS REFRIGERANTE R410 A OU R422. CARACTERÍSTICAS: COM CORREÇÃO DE VAZAMENTOS. FAZER VÁCUO NO SISTEMA E INSERIR O GÁS.	R\$ 11.000,00
Total Geral		R\$ 198.300,00

Sigam-se os posteriores termos.

Itapoá, 20 de janeiro de 2022

ANGELA MARIA PUERARI
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO MUNICIPAL Nº 3479/2018